



- 1a Vörös mészkő lábazat: rögzítések ellenőrzése, felület megtisztítása, kisebb hibajavítások, kiegészítés új vörös mészkő táblával a lábazat Kőfaragó utca 8. felőli végén
- 1b Vörös mészkő lépcsős: tisztítás, javítás, pótlás, stokolás
- 1c Vörös mészkő nyílászkeretezés: rögzítések ellenőrzése, felület megtisztítása, kisebb hibajavítások, Kőfaragó 12 felőli oldalon teljes pótlás
- 2 Rusztiikus felületű kváderes vakolat: min. alsó 6 db vakolatsáv leverése, új WTA sótaroló-felújító vakolatrendszer készítése, e fölött meglévő vakolat tisztítása, javítása, hiányzó felületek pótlása
- 3 Sima felületű vakolt nyílászkeretezés és párkánytagozat: meglévő tisztítása, javítása, hiányzó szakaszok pótlása, új párkányfedés
- 4 Helyszínen húzott párkányprofil konzolos falazású téglalapon: meglévő tisztítása, javítása, a hiányzó szakaszokon új húzott párkányprofil, új horganylemez fedés
- 5 Rusztiikus felületű kváderes vakolat a földszinti vakolatnál enyhébb struktúrával: meglévő tisztítása, javítása, hiányzó felületek pótlása
- 6 Sima vakolatfelület síkváltásokkal, sávós nútolással: meglévő tisztítása, javítása, hiányzó felületek pótlása
- 7 Köténydísz sima felületű vakolatból és ablakkeretezés: meglévő tisztítása, javítása, hiányzók pótlása
- 8 Ablak feletti záróöntvénydíszek: meglévő tisztítása, javítása, hiányzó díszek pótlása meglévőről vett mintasablonnal

- 9 Fogsordísz a koronázópárkányon: meglévők tisztítása, javítása, hiányzó díszek pótlása
- 10 Vakolatlan fa ereszdozozolás: deszkázat cseréje, festése sötétbarna színűre
- 11 Új horganylemez függőereszcsatorna és lefolyócső
- 12 Fa kapu üvegezett felülvilágítóval: rugózónában tönkrement elemek cseréje (pl. táblabetét, "rúgodeszka", ütközőléc), faanyagpótlások, hiányzó acél rácsok pótlása, új fogantyú, felületkezelés teljes felújítása, új festés sötétbarna színben
- 13 Fa anyagú, kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerket: külső felületkezelés felújítása, új festés sötétbarna színben, a földszinten egységes megjelenésű, feketére festett biztonsági ablakrácsok
- 14 Pinceablakok: a cél az egységesítés, a meglévő korszerű alumínium ablakokkal egyező ablakok beépítése, majd minden nyílás elé új, a régi acél szerkezetű ablakokkal egyező osztású acél biztonsági rács elhelyezése
- 15 Új acél pinceajtók a pinceablakokkal egyező színben

Homlokzatfestés:

Szilikonemulziós festés 2 rtg.-ben az eredetihez hasonló árnyalatban.

Előírányzat: Rehbraun 13 - 5 (Remmers színskála).

A helyszínen felhordott színminta alapján véglegesíthető!

Tervezés tárgya: 1085 Budapest VIII.,
Kőfaragó u. 10. sz. alatti társasház
utcai homlokzat felújítása
(hrsz: 36470)

Megrendelő: **Port-Körút Kft.**
1085 Budapest, József körút 41.

Építető:

Építész:

Statikus:

Jónás Péter
okl. építésmérnök
É/2; TÉ: 09-0639
telefon: 06 30 624 5014
e-mail: jonpet84@gmail.com

ZSOLDOS és CSATÓ
ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKI IRODA KFT.
2600 VÁC, SZÉCHENYI U. 37.
TELEFON/FAX: +36-27-311872

Csató György
T-T; SZES-2; T-SZ; 13-5724

Rajz megnevezése:

UTCAI HOMLOKZAT
Tervezett állapot

Tervfajta:

Településképi bejelentési terv

Lépték:

M 1:100

Rajzszám:

E - 2

Dátum:

2013. december