




# MINTAKERESZTSZELVÉNYEK



- ②
- 6,0 cm vtg. térkő burkolat
  - 3,0 cm vtg. fektető zúzalék
  - 15,0 cm vtg. Ckt ágyazat
  - 20,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- ①
- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (50/70) hengerelt aszfalt
  - 6,0 cm vtg. AC 16 kötő (50/70) hengerelt aszfalt
  - 20,0 cm vtg. Ckt. ágyazat
  - 20,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg



- ②
- 6,0 cm vtg. térkő burkolat
  - 3,0 cm vtg. fektető zúzalék
  - 15,0 cm vtg. Ckt ágyazat
  - 20,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- ①
- 4,0 cm vtg. AC 11 kopó (50/70) hengerelt aszfalt
  - 6,0 cm vtg. AC 16 kötő (50/70) hengerelt aszfalt
  - 20,0 cm vtg. Ckt ágyazat
  - 20,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- ③
- 20,0-23,0 cm vtg. nagykockakő burkolat
  - 5,0-8,0 cm vtg. beton ágyazat
  - 20,0 cm vtg. Ckt ágyazat
  - 20,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg

	<b>HUNTERRA-BAU KFT.</b> <b>7436 Újvárfalva, Dózsa Gy. u. 43.</b>		Dátum: 2015. aug.
	Budapest VIII. kerület Visi Imre u. - Kőrös u. útépítés, csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve		Tervszám: T05/2015
Vezető tervező: Babinszky Ágnes KÖ-T/14-0402 VZ-T/14-0402	Munka megnevezése: Budapest VIII. kerület Visi Imre u. - Kőrös u. útépítés, csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve		Rajzszám: U-5
Tervező: K. Bohorquez S.	Rajz megnevezése: <b>Mintakeresztmetszelvény</b>		Lépték: 1:50
Megrendelő: Somogy Építőipari Kft. 8825 Pat. Hrsz.:224 Szlsz.: 67000069-11039718-00000000	Somogy Építőipari Kft. 8825 Pat. Hrsz.:224		Rajzterület: m2