

Kiegészítő tájékoztatás a Budapest VIII. Koszorú utca 26. sz. alatti sarokkert kivitelezésének beszerzési eljárásában

1. A földmunkával kapcsolatban: Az esőkert a legmélyebb pontján 80 cm mély és a meglévő terep alá esik 40 cm-rel. Az átlagosan 60 cm-es tükörből a murva 20 cm-ben történő elbontásával és a növények alatti 20 cm gödörásással 40 cm tükör a költségvetésben kiírt elszállítással együtt. A további átlagos 20 cm-es tükröt a tételes kiírás 1.3 pontjának tereprendezési tételébe kérjük kalkulálni. A többi szükséges földmunka és annak elszállítása szerepel a megküldött tervekben.
2. A kerítéssel kapcsolatban választható másik gyártó, más műszaki paraméterekkel rendelhető kerítésre, a tervező javaslatától el lehet térni.
3. A Magdolna utcai csapadékvíz bekötéséhez szükséges társasházi hozzájárulást már egyeztetjük a tulajdonosokkal.

A terveket az alábbi linkről ismételtelen lehetőség van letölteni:

<https://we.tl/t-qpeSopAvFq>