


Esőkert metszete  
M=1:50



- 5 cm vtg. ásványi mulcs
- 20 cm vtg. termőközeg (30% komposzt, 70% termőföld)
- 15 cm vtg. folyami homok szűrőréteg
- 1 rtg geotextília 100 g/m<sup>2</sup>
- 12 cm vtg. 4/8 mosott kavicsréteg
- vízmegtartó rózsekötegek
- perforált Ø200 KG-PVC dréncső, kulékavics "szikkasztómezőbe" kötve
- 30 cm vtg. vízmegtartó drénkavics réteg
- 1 rtg. geotextília 150 g/m<sup>2</sup>

**MEGJEGYZÉS:**  
A tervlapok és a szöveges munkarészek együtt kezelendők!  
Méreték és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők, méretellenőrzésből adódó többletköltségek a kivitelezőt terhelik!  
Beépített termékeknel a gyártó előírásait be kell tartani!  
A tervlapokon szereplő feliratok a mérvadók, mérés útján a tervlapról méretet venni tilos!  
A közművek nyomvonalainak elhelyezkedése bizonytalan, földmunkát a közművek közelében a közműegyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban leírtak alapján kell végezni.  
A munkálatok csak kertészeti szakfelügyelet mellett végezhetőek.  
Fák törzsét kivitelezés közben megsérteni nem szabad!  
A Kertépítészeti tervek a szakági tervekkel összenézendők, azokkal együtt értelmezendők (út, közmű).  
A Kiviteli tervekben foglaltaktól, csak a tervező írásbeli jóváhagyásával lehetet eltérni!  
A bontandó burkolatok alépítményvastagsága becsült érték.

<b>KOSZORÚ UTCA 26.</b> <b>SAROKKERT KIALAKÍTÁS</b> Hrsz:35513/2			
Szakág: <b>Környezetrendezés</b>			
Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>			
Megbízó: <b>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat</b> 1082 Budapest, Baross utca 63-67.			
Generál tervező: <b>OpenSpace Kft.</b> 1081 Budapest, Kiss József utca 2 tel.: +36 70 631 33 93 e-mail: arevipa@gmail.hu	Felelős tervező: <b>Pápai Veronika</b> okl. tájépítésszámőrök K/1 01-5209	Tervező: <b>Bulath Janka</b> <b>Lugosi Flóra</b> okl. tájépítésszámőrök      okl. tájépítésszámőrök  <b>Lenkai Borbála</b> okl. tájépítésszámőrök	
Tervező: <b>KESZ Tervező Kft.</b> 1016 Budapest, Naphegy utca 26. tel.: +36 1 489 0365 e-mail: kozmu@kesztervezo.hu	Felelős tervező: <b>Bíró Attila</b> okl. építömémők Mk 01-2456	Tervező: <b>Hanczár Gábor</b> okl. építömémők	
Rajz: <b>ESŐKERT RÉSZLETRAJZA</b>			Rajzszám: <b>KT-12</b>
Dátum: 2023. március	Lépték: M=1:50	Lapméret: 420x297 mm	