



Firkafal nézete
M=1:25



Firkafal felülnézete
M=1:25



Firkafal anyagszükséglet

Vízálló nyír rétegelt lemez:

4 db 1250x1800x9 mm nyír rétegelt lemez tábla

2 db 150x1800x9 mm takaró nyír rétegelt lemez

2 db 300x2500x9 mm takaró nyír rétegelt lemez

Vörösfenyő gerenda:


10x10 cm lenolajkencével átítatott vörösfenyő gerenda

$$2 \text{ db } 2540 \text{ mm} = 5080 \text{ mm}$$
$$2 \text{ db } 2400 \text{ mm} = 4800 \text{ mm}$$
$$3 \text{ db } 1950 \text{ mm} = 5850 \text{ mm}$$
$$2 \text{ db } 1700 \text{ mm} = 3400 \text{ mm}$$
$$4 \text{ db } 2000 \text{ mm} = 8000 \text{ mm}$$

Összesen: 27130 mm

Firkafal metszete

M=1:25



MEGJEGYZÉS:

A tervek és a szöveges munkarészek együtt kezelendők!

Méreték és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők, méretellenőrzésből adódó többletköltségek a kivitelezőt terhelik!

Beépített termékeknél a gyártó előírásait be kell tartani!

A tervlapokon szereplő feliratok a mérvadók, mérés útján a tervlapról méretet venni tilos!

A közművek nyomvonalainak elhelyezkedése bizonytalan, földmunkát a közművek közelében a közműüzemeltetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban leírtak alapján kell végezni.

A munkálatok csak kertészeti szakfelügyelet mellett végezhetőek.

Fák törzsét kivitelezés közben megsérteni nem szabad!

A Kertépítészeti tervek a szakági tervekkel összenézendők, azokkal együtt értelmezendők (út, közmű).

A Kiviteli tervekben foglaltaktól, csak a tervező írásbeli jóváhagyásával lehetet eltérni!

A bontandó burkolatok alépítményvastagsága becsült érték.

<div>KOSZORÚ UTCA 26.</div> <div>SAROKKERT KIALAKÍTÁS</div> <div>Hrsz:35513/2</div>			
Szakág: <div>Környezetrendezés</div>			
Tervfajta: <div>Kiviteli terv</div>			
Megbízó: <div>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat</div> <div>1082 Budapest, Baross utca 63-67.</div>			
Generál tervező: <div>OpenSpace Kft.</div> <div>1081 Budapest, Kiss József utca 2</div> <div>tel.: +36 70 631 33 93</div> <div>e-mail: arevipa@gmail.hu</div>		Felelős tervező: <div>Pápai Veronika</div> <div>okl. tájépítésszámőrök</div> <div>K/1 01-5209</div>	
		Tervező: <div>Bulath Janka</div> <div>okl. tájépítésszámőrök</div> <div>Lugosi Flóra</div> <div>okl. tájépítésszámőrök</div>	
		Lenkai Borbála	
		okl. tájépítésszámőrök	
Tervező: <div>KESZ Tervező Kft.</div> <div>1016 Budapest, Naphegy utca 26.</div> <div>tel.: +36 1 489 0365</div> <div>e-mail: kozmu@kesztervezo.hu</div>		Felelős tervező: <div>Bíró Attila</div> <div>okl. építőmérnök</div> <div>Mk 01-2456</div>	
		Tervező: <div>Hanczár Gábor</div> <div>okl. építőmérnök</div>	
Rajz:			Rajzsám:
FIRKAFAL RÉSZLETRAJZA			KT-13
Dátum: <div>2023. március</div>	Lépték: <div>M=1:25</div>	Lapméret: <div>594x297 mm</div>	

KT-13