


F2 Magaságysok - palló fedlapos zsalukőfalak részletrajza
M 1:50




20x10 cm vörösfenyő gerenda
gyalulva, lenolaj kencével, vékonylazúrral kezelve
6 m szálméret

Egész gerenda: 0 szál
Vágott gerenda: 23db (össz. 56fm)
Össz. gerenda igény: 10 szál (össz. 56fm)

MEGJEGYZÉS:

- A tervlapok és a szöveges munkarészek együtt kezelendők!
- Méretek és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők, méretellenőrzésből adódó többletköltségek a kivitelezőt terhelik!
- Beépített termékeknél a gyártó előírásait be kell tartani!
- A tervlapokon szereplő feliratok a mérvadók, mérés útján a tervlapról méretet venni tilos!
- A közművek nyomvonalainak elhelyezkedése bizonytalan, földmunkát a közművek közelében a közműegyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban leírtak alapján kell végezni.
- A munkálatok csak kertészeti szakfelügyelet mellett végezhetőek.
- Fák törzsét kivitelezés közben megsérteni nem szabad!
- A Kertépítészeti tervek a szakági tervekkel összenézendők, azokkal együtt értelmezendők (út, közmű).
- A Kiviteli tervekben foglaltaktól, csak a tervező írásbeli jóváhagyásával lehetett eltérni!
- A bontandó burkolatok alépitményvastagsága becsült érték.

F2 Magaságys zsalukőfal részletrajza
M=1:25



1 cm ásványi mulcs
20 cm termőföld (70%), komposzt (30%)
10 cm apró, vékony ágak, gallyak
20 cm vastag ágak, gallyak
1 rtg geotextil

20x10 cm vörösfenyő palló gyalulva, lenolaj kencével, vékonylazúrral kezelve, 6m szálméret
20x23x50 cm zsalukőfal, 2 sorban kötésben rakva, vasalva, vakolva és festve
30x40 cm C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
10 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%-ra

KOSZORÚ UTCA 26.
SAROKKERT KIALAKÍTÁS
Hrsz:35513/2

Szakág:
Környezetrendezés

Tervfajta:
Kiviteli terv

Megbízó:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Generál tervező: OpenSpace Kft. 1081 Budapest, Kiss József utca 2 tel.: +36 70 631 33 93 e-mail: arevipa@gmail.hu	Felelős tervező: Pápai Veronika okl. tájépítésszámőrök K/1 01-5209	Tervező: Bulath Janka okl. tájépítésszámőrök Lugosi Flóra okl. tájépítésszámőrök Lenkai Borbála okl. tájépítésszámőrök
Tervező: KESZ Tervező Kft. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. tel.: +36 1 489 0365 e-mail: kozmu@kesztervezo.hu	Felelős tervező: Bíró Attila okl. építésszámőrök Mk 01-2456	Tervező: Hanczár Gábor okl. építésszámőrök

Rajz: MAGASÁGYÁS RÉSZLETRAJZA			Rajzszám: KT-14
Dátum: 2023. március	Lépték: M=1:50, 25	Lapméret: 420x297 mm	