



KIEMELT TÉGLAFAL ÁGYÁS kiterített nézet
M 1:10

D oldal




- nagyméretű bontott tégl (30x15x6,5 cm) sérülésmentes, válogatott, tisztított téglából, 6 sorban rakva
- fagyálló falazóhabarcs 1-2cm fugavastagság
- 40 cm CKt beton sávalap
- 10 cm 0/32 szivárgó kavicsréteg tömörítve


C oldal




A oldal



B oldal



KIEMELT TÉGLAFAL ÁGYÁS metszet
M 1:10



- 20 cm kevert termőtalaj (60% termőföld, 30% komposzt, 10% érett marhatrágya)
- 10 cm zöldhulladék nyesedék
- kb. 12 cm szárított faapríték (d1-10 cm)
- 1 rtg. geotextil
- megelevő salakos termőtalaj

- nagyméretű bontott tégl (30x15x6,5 cm) sérülésmentes, válogatott, tisztított téglából, 6 sorban rakva
- fagyálló falazóhabarcs 1-2cm fugavastagság
- 40 cm CKt beton sávalap
- 10 cm 0/32 szivárgó kavicsréteg tömörítve

KIEMELT TÉGLAFAL ÁGYÁS részletrajz
M 1:20

